ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−1	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10		北　緯	
発 注 機 関			調査期間	2022年8月22日～2022年8月22日	東　経	
調査業者名		主任技師	現　場 代理人		コ　ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP +4.85m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 90°東 180°南 270°西	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	試 錐 機	EP−10	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.35m								エンジン		ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度m	試験名および結果	試料採取 深度m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
	4.50	0.35	0.35		被覆部				0.00～0.17m コンクリート 0.17～0.35m 砕石														
1					埋土	暗褐			砂質シルト主体 φ2～30mm程度の亜角礫混入 含水小位・粘性小位・色調不均一														
2	2.80	1.70	2.05							8/22 2.23													
3					細砂	褐灰～暗灰			3.60～5.20m貝殻片混入 2.05～4.50m 褐灰色 4.50m以深 暗灰色 含水小位・粒径均一・色調均一														
4																							
5	−0.40	3.20	5.25																				
6					シルト	暗灰			5.25～8.35m 貝殻片多く混入 含水中～大位・粘性大位・色調均一														
7																							
8																							
9																							
10	−5.50	5.10	10.35																				8/22

ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−2	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10	北　緯	
発 注 機 関		調査期間	2022年8月23日～2022年8月23日	東　経	
調査業者名		主任技師	現　場 代理人	コ　ア 鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	TP +4.95m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機	EP−10	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.30m								エンジン		ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度m	10cm毎の打撃回数 0〜10	10〜20	20〜30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度m	試験名および結果	試料採取 深度m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	4.65	0.30	0.30		被覆部				0.00〜0.15m コンクリート 0.15〜0.30m 砕石														
1					埋土	暗褐			砂質粘土主体 0.75〜1.30m 乳褐色挟む 含水小位・粘性中位・色調不均一														
	3.15	1.50	1.80							8/23 1.90													
2																							
3					中砂	褐灰			含水中位・粒径均一・色調均一														
4																							
5	−0.35	3.50	5.30																				
6					砂混じりシルト	暗灰			貝殻片多く混入 含水中位・粘性大位・色調均一														
	−1.35	1.00	6.30																				
7																							
8					シルト	暗灰			含水小位・粘性大位・色調均一														
9																							
10																							
	−5.35	4.00	10.30																				8/23

ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−3	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10		北　緯	
発 注 機 関			調査期間	2022年8月22日～2022年8月22日	東　経	
調査業者名		主任技師	現　場 代理人	コ　ア 鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	TP +5.16m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 東90° 南180° 西270°	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	試 錐 機	SCSC	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン	4サイクルエンジン油圧ユニット	ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	3.41	1.75	1.75		埋土	暗褐			礫混じり粘性土主体 φ2～15mm程度の亜円、亜角礫混入 含水小位・粘性小位・色調不均一														
2										8/22 1.98													
3					中砂	褐～灰褐			1.75～2.10m φ2～10mm程度の亜円、亜角礫混入 4.10～4.90m 少量の貝殻片混入 1.75～4.20m 褐色 4.20m以深 灰褐色 含水小位・粒径不均一・色調不均一														
4	0.26	3.15	4.90																				
5					砂混じりシルト	灰褐			全体に少量の貝殻片混入 含水小位・粘性小位・色調均一														
6	−0.99	1.25	6.15																				
7																							
8					シルト	灰褐			所々、少量の貝殻片混入 含水小位・粘性中位・色調均一														
9																							
10	−4.84	3.85	10.00																				8/22

ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−4	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10			北　緯	
発 注 機 関				調査期間	2022年8月24日～2022年8月24日	東　経	
調査業者名		主任技師		現　場 代理人		コ　ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP +4.70m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機	ハンディーECO	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン	4サイクルエンジン油圧ユニット	ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1									0.00～0.40m 黒ボク主体 暗褐色 含水小位・粘性小位・色調均一 0.40～0.90m 礫質土主体 褐灰色 含水小位～中位・粒径不均一・色調不均一 0.90～1.90m 礫混じりローム質粘土主体 暗褐色 含水中位・粘性中位・色調不均一 1.90～3.80m 砂主体 茶褐色 含水中位・粒径不均一・色調不均一 3.80～4.75m 礫混じり砂主体 茶褐色 φ2～30mm程度の亜円礫を混入 下部貝殻片混入 含水小位・粒径不均一・色調不均一 4.75～7.75m シルト主体 暗灰色 不均質 全体に貝殻片混入 含水大位・粘性小位・色調均一 7.75～8.55m 均質なシルト 暗灰色 一部貝殻片・枝等を混入 含水中位・粘性中位・色調均一	8/24 1.79														
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9	−3.85	8.55	8.55		シルト	暗灰			均質 貝殻片少量混入 含水中位・粘性中位・色調均一														
10	−5.30	1.45	10.00																				8/24

ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−5	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10		北　緯	
発 注 機 関			調査期間	2022年8月25日～2022年8月26日	東　経	
調査業者名		主任技師	現　場 代理人		コ　ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP +0.54m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 90°東 180°南 270°西	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	試 錐 機	ハンディーECO	ハンマー落下用具	
総掘進長	5.86m								エンジン	4サイクルエンジン油圧ユニット	ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度m	試験名および結果	試料採取 深度m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1					被覆部				0.00～0.45m コンクリート 0.45～2.26m 空洞 2.26～2.81m コンクリート 2.81～2.86m 砕石															
2																							
	−2.32	2.86	2.86																				
3					埋土	暗灰			礫混じりシルト主体 φ30mm程度の角礫混入 含水大位・粘性小位・色調均一														
	−2.82	0.50	3.36																				
4					シルト	暗灰			均質 貝殻片少量混入 含水中位・粘性中位・色調均一														
5																							8/25
	−5.32	2.50	5.86																				
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−6	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10			北　緯	
発 注 機 関				調査期間	2022年8月23日～2022年8月24日	東　経	
調査業者名		主任技師		現　場 代理人		コ　ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP +5.03m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機	SCSC	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン	4サイクルエンジン油圧ユニット	ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.73	2.36	2.36		埋土	茶褐～灰褐～茶褐			礫混じり粘性土主体 φ2～15mmの亜円、亜角礫混入 0.00＝0.30m 茶褐色 0.30～1.70m 灰褐色 1.70～1.90m 茶褐色 1.90m以深 褐色色、 含水小位・粘性小位・色調不均一	8/23 1.95													
2																							
3																							
4	0.08	2.65	4.96		礫混じり砂	褐			φ2～15mm程度の亜円、亜角礫混入 含水小位・粒径不均一・色調不均一														8/23
5	−0.77	0.85	5.80		砂混じりシルト	灰褐			全体に少量の貝殻片混入 含水小位・粘性小位・色調不均一														
6																							
7																							
8					シルト	灰褐			全体に少量の貝殻片混入 含水小位・粘性中位・色調均一														
9																							
10	−4.97	4.20	10.00																				8/24

ボーリング柱状図

調 査 名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−7	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10		北 緯	
発 注 機 関			調査期間	2022年8月25日～2022年8月25日	東 経	
調査業者名		主任技師	現 場 代理人		コ ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP +4.59m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機	EP−10	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.20m								エンジン		ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度m	試験名および結果	試料採取 深度m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	4.39	0.20	0.20		被覆部				0.00～0.15m コンクリート 0.15～0.20m 砕石														
1					埋土	暗褐灰～褐			砂質シルト主体 φ2～30mmの亜角礫混入 0.40m レンガ片混入 0.90～1.10m 植物片混入 0.00～0.80m 暗褐灰色 0.80m以深 褐色 含水小位・粘性小位・色調不均一														
	2.99	1.40	1.60							8/25 1.73													
2																							
3					礫混じり砂	褐灰			φ2～50mm程度の亜円、亜角礫混入 含水中位・粒径不均一・色調均一														
	0.29	2.70	4.30																				
4																							
5																							
6																							
7					シルト	暗灰			4.30～7.80m 貝殻片多く混入 含水小～中位・粘性大位・色調均一														
8																							
9																							
10	−5.61	5.90	10.20																				8/25

ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−8	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10	北　緯	
発 注 機 関		調査期間	2022年8月24日～2022年8月24日	東　経	
調査業者名		主任技師	現　場 代理人	コ　ア 鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	TP +4.70m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機	EP−10	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.20m								エンジン		ポ ン プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度m	10cm毎の打撃回数 0〜10	10〜20	20〜30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度m	試験名および結果	試料採取 深度m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
	4.50	0.20	0.20		被覆部				0.00～0.15m コンクリート 0.15～0.20m 砕石														
1					埋土	暗褐			砂質シルト主体 φ2～30mm程度の亜角礫混入 含水小位・粘性小位・色調不均一														
	3.00	1.50	1.70							8/24 1.93													
2					礫混じり砂	褐灰			φ2～30mm程度の亜角礫混入 含水中位・粒径不均一・色調均一														
3																							
4	0.60	2.40	4.10																				
					シルト	暗灰			4.10～8.50m 貝殻片多く混入 含水小～中位・粘性大位・色調均一														
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10	−5.50	6.10	10.20																				8/24

ボーリング柱状図

調　査　名 [redacted]　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

区画名	A1−9	調査位置	東京都千代田区神田錦町三丁目10			北　緯	
発 注 機 関				調査期間	2022年8月25日～2022年8月26日	東　経	
調査業者名		主任技師		現　場 代理人		コ　ア 鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP +4.85m	角　度	180°上 90° 下0°	方　向	北0° 東90° 南180° 西270°	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	試 錐 機	SCSC	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.20m								エンジン	4サイクルエンジン油圧ユニット	ポ　ン　プ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
	4.65	0.20	0.20		被覆部				0.00～0.20m コンクリート														
1					埋土	褐～暗褐～灰褐～暗褐			0.20～0.70m 礫混じり粘性土 主体 灰褐色 φ2～15mm程度の亜角礫混入 含水小位・粘性小位・色調不均一 0.70～2.05m 粘性土主体 0.75m付近 レンガ片混入 0.70～1.40m 褐色 1.40～2.05m 暗褐色 含水小位・粘性小位・色調不均一 2.05～2.75m 砂混じり粘性土 主体 2.05～2.20m 褐色 2.20～2.75m 暗褐色 含水小位・粘性小位・色調不均一	8/25 1.95												
2	2.10	2.55	2.75																				
3					礫混じり砂	褐			φ2～15mm程度の亜円、亜角礫混入 含水小位・粒径不均一・色調不均一														
4																							
5	−0.20	2.30	5.05																				8/25
	−1.05	0.85	5.90		砂混じりシルト	灰褐			全体に少量の貝殻片混入 含水小位・粘性小位・色調均一														
6																							
7																							
8					シルト	灰褐			5.90～6.50m 少量の貝殻片混入 含水小位・粘性中位・色調均一														
9																							
10	−6.35	4.30	10.20																				8/26